



Bauherrschaft: Gemeinde Muri bei Bern – Bauverwaltung

Bauvorhaben: Gesamtsanierung

Kosten: Unternehmer: ca. CHF 230'000.-  
Honorare: ca. CHF 18'000.-

Ausführung: 2017 - 2018 Phase 32 Bauprojekt  
2018 Phase 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag  
2018 Phase 51 - 53 Ausführungsprojekt / Ausführung / Inbetriebnahme, Abschluss

Projekt: Gesamtsanierung (inkl. Unterbau) und Neugestaltung Strassenoberfläche  
Entflechtung Öffentliche Beleuchtung (neu in Eigentrasse)

Besonderes: Neuprojektierung Strassenoberfläche (inkl. Entwässerung) infolge neuer Anschlaghöhe Strasse/Gehweg bei gleichbleibender Anschlusshöhe zu den Privatparzellen  
Sehr geringe Gefälle im langgezogenen Kuppenbereich



Neuer Bundstein auf Länge 55 m im Radius versetzt



Aufrechterhaltung aller Privatzufahrten während Bauzeit



Flächiger Belagseinbau mit Grossfertiger



Eingespieltes Walzenspiel unmittelbar nach Belagseinbau